

Megrendelő:
Kelebia Község Önkormányzata
6423 Kelebia, Ady E. u. 114.
Képv.: Maczkó József - polgármester
Adószám: 15736345-2-03

Készítette:
Delta - Plan Tervező Bt.
6400 Kiskunhalas, Erdei Ferenc tér 6/c.
Kelt.: Kiskunhalas, 2026. január 29.

Munkavégzés helye:
6423, Kelebia, Ady Endre utca Vasútállomás előtt 162/1 hrsz
A munka leírása:
Gyalogátkelőhely létesítése és hozzá kapcsolódó járda felújítása

Költségvetés		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2977447	3355795
2.1 ÁFA vetítési alap	6333242	
2.2 ÁFA	27,00%	1709975
3. A munka ára	8043217	

DELTA-PLAN
TERVEZŐ BT.
6400 Kiskunhalas,
Erdi tér 6/c

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	232867
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	205538
Közműcsatorna-építés	209515	151728
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	385174	481761
Kőburkolat készítése	1321166	1151643
Út- és vasúti pályatartozékok készítése	435092	169458
Közvilágítás	626500	962800
Összesen:	2977447	3355795

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	200,56	m ²	0	651	0	130565
2	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% Zúzott kő 200,56 x 0,15	30,08	m ³	0	3401	0	102302
Munkanem összesen:							0	232867

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 70m x 1,35m = 94,5 m2	94,5	m²	0	2175	0	205538
		Munkanem összesen:					0	205538

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-000-3.1	Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból	0,3	m ³	0	99760	0	29928
2	53-000-4.7	Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, aknafedlap	1	db	0	4941	0	4941
3	53-006-1.1- 0231140	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 5,6 finomsági modulussal	0,5	m ³	55945	39767	27973	19884
4	53-007- 8.2.1- 0645258	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, köralakú kivitel Ø 600 méretben LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas víznyelő aknafedlap , Cikkszám: HUTX1195	1	db	61542	15975	61542	15975
5	53-021- 51.1	Beton vízelvezető (folyóka) bontása és cseréje, Gyalogátkelő hely előtti részen Járható rácsos beton folyókára	6	m	20000	13500	120000	81000
Munkanem összesen:							209515	151728

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	61-004-1.1- 0130171	Teherhordó alap készítése, egy rétegben, 15 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből zúzottkő, 0/56, KÖKA, Komló 200,56 m2 x 0,15	30,08	m³	12805	16016	385174
Munkanem összesen:							481761

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	15	m	3645	3349	54675	50235
2	62-002- 21.3- 0613950	Egyéb használatos szegélykövek, Járda szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával és megtámasztással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765	100	m	3500	2749	350000	274900
3	62-003-8.1- 0622581	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4-8 cm-es méretben 10x20x6 cm, szürke, Kerékpárút kő Cikkszám: 100155	148,06	m ²	6190	4121	916491	610155
4	62-003-8.1- 0622582	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x6 cm-es méretben 10x20x6 cm térburkoló kő, szürke (A burkoló követ a megrendelő biztosítja)	52,5	m ²	0	4121	0	216353
Munkanem összesen:							1321166	1151643

Út- és vasúti pályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-002-1.1-0020446	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémnyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x3500	8	db	23481	9000	187848	72000
2	68-002-2.1-0020027	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő. 600 mm HI 1 szín *	2	db	21261	4650	42522	9300
3	68-002-2.1-0020090	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI *	1	db	17740	4650	17740	4650
4	68-002-2.1-0020106	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium kijelölt gyalogos átkelőhely jelzőtábla, fényvisszaverő, 750 mm HI *	4	db	28227	4650	112908	18600
5	68-002-2.3-0020130	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x350 mm HI *	2	db	7037	4650	14074	9300
6	68-003-1.1.1-0020289	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Aerosol-os csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB aerosol fehér *	9	m²	5000	4634	45000	41706
7	68-003-1.1.1-0020290	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Aerosol-os csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB aerosol színes *	3	m²	5000	4634	15000	13902
Munkanem összesen:							435092	169458

Közüvilágítás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Meglévő lámpatest bontás bekötővezetékkel, áramkötéssel					0	15000
			1	db		15 000		
2		Meglévő lámpakar csöcsönk bontása fa oszlopról, lámpaker nullázással					0	10000
			1	db		10 000		
3		B10-400 beton oszlop állítása támlemez alapozással,földmunkával, földeléssel, betonoszlop szállítással					250000	70000
			1	db	250 000	70 000		
4		1,45m-es hajlított lámpakaracélszalag rögzítéssel beton, vagy fa oszlopon, lámpakar nullázással					94000	44000
			2	db	47 000	22 000		
5		TECEO LED 54W-os (8000 lumen) lámpatest lámpakarra,					220000	70000
			2	db	110 000	35 000		
6		Lámpatest áramkötés					10000	20000
			4	db	2 500	5 000		
7		Lámpatest bekötővezeték lámpakarba					10000	10000
			10	m	1 000	1 000		
8		KIF NFA2X 2x25mm2 szigetelet vezeték					20000	16000
			20	m	1 000	800		
9		Feszítő fejszerkezet acélszalag rögzítéssel beton, vagy fa oszlopra					11000	14000
			2	db	5 500	7 000		
10		Végfeszítő négyszálfeszítésű vezetékhez NFA2X 2x16- 4x25mm2					1500	3800
			2	db	750	1 900		
11		Meglévő közmű védőcső védelembe helyezése földmunkával					10000	60000
			2	db	5 000	30 000		
12		Geodéziai bemérés					0	80000
			1	alk		80 000		
13		Megvalósulási dokumentáció készítése					0	80000
			1	db		80 000		
14		Bontott anyag elhelyezés					0	40000
			1	alk		40 000		
15		Forgalomtechnika kihelyezés					0	100000
			1	alk		100 000		
16		Közütkeszeli kisállás (közútkeszeliel egyeztetve)					0	150000
			50	km		3 000		
17		Közütkeszeli szakfelügyelet (közútkeszeliel egyeztetve)					0	40000
			1	nap		40 000		
18		Szakfelügyelet					0	80000
			1	nap		80 000		
19		Fénytechnikai mérés (1 helyszínen max 2 oszlopközben)					0	60000
			1	helyszín		60 000		
Munkanem összesen:							626500	962800